

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดิน(แบบกึ่งถาวร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหนือก(จุดที่ 2) ม.2 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน	132,285.06	
	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดิน(แบบกึ่งถาวร) จุดที่ 2		
	ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.00 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	ตามแบบที่ อบต.ปากแพรก กำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	132,285.06	
	ราคากลาง	132,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน		

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ย 22.00-22.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่.....จว.....

ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา
 ประเภท งานชลประทาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(แบบกึ่งถาวร) จุดที่ 2 ม.2 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุราษฎร์ธานี	95,965.75	1.3472	129,285.06	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			132,285.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			132,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	45	วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปากแพรก

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายก อบต.ปากแพรก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 หน้า 1/1

งาน ขอบระหวาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(แบบที่ 2) ม.2 (จุดที่ 2) โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.00 ม.พร้อมจุดลอกหน้าฝายตามแบบแปลนที่กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

จำนวนราคาโดย นายสุทธิศักดิ์ ชนะภักดิ์ นายช่างโยธา

แบบเลขที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย		ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
งานขุดปรับพื้นที่									
1	ค่าถางป่าบริเวณพื้นที่	400.00	ตร.ม.	-	-	2.49	906.00	906.00	
2	ค่าขุดดินทางเบื่อน้ำพร้อมถมกลับ,จุดลอกหน้าฝาย	630.00	ลบ.ม.	-	-	25.61	16,134.30	16,134.30	
ฐานราก,เสาเข็มคอกิน									
1	คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	2,383.16	11,915.80	306.00	1,530.00	13,445.80	
2	เหล็ก ๒ RB 6 มม.	37.00	เส้น	40.00	1,480.00	7.00	259.00	1,739.00	
3	เหล็ก ๒ DB 12 มม.	10.00	เส้น	155.00	1,550.00	25.00	250.00	1,800.00	
4	ควมผูกเหล็ก	4.00	กก.	26.40	105.60	-	-	105.60	
5	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	311.00	4,665.00	133.00	1,995.00	6,660.00	
6	ไม้ค้ำยันค้ำแบบ	5.00	ลบ.ฟ.	120.00	600.00	-	-	600.00	
7	ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
งานเชื่อมตอก									
1	หินใหญ่	34.00	ลบ.ม.	415.00	14,110.00	420.00	14,280.00	28,390.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	715.31	12,875.58	-	-	12,875.58	
3	ท่อ พีวีซี ๖ นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	1,672.57	1,672.57	-	-	1,672.57	
4	ปูนซีเมนต์	80.00	กก.	142.00	11,360.00	-	-	11,360.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								95,965.75	
FACTOR F		1.3472							
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								129,285.06	
ปรับลดคงเหลือออกสต็อก									

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายสุทธิศักดิ์ ชนะภักดิ์)