

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกผู้ใหญ่-เขต ต. ท่าอุแท หมู่ที่ 11

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกผู้ใหญ่-เขต ต. ท่าอุแท หมู่ที่ 11  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,376,000.00 บาท

(- -)  
หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density และปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.03 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมตัดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด ส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

4. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เป็นเงิน 1,375,000.00 บาท (- -)  
หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุทัศน์ะ จินวงศ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.

6.2 นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

6.3 จ.อ. ดนัยรัฐ รัตนภูมิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกผู้ใหญ่-เขต ต.ท่าอุเทน ม.11 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.อุดรธานี  
 ระยะทาง 0.700 กม. (จาก กม.ที่ ถึง กม.ที่ )  
 ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
 ไหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
0.	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานรื้อทางยางป้า	ตร.ม.	1,200.00	3.23	3,876.00	1.3574	4.38	5,256.00	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	4,200.00	8.86	37,212.00	1.3574	12.03	50,526.00	
	2.2 งานค้ำขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินค้ำ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินค้ำ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	100.00	442.93	44,293.00	1.3574	601.23	60,123.00	
	3.2 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	450.00	812.13	365,458.50	1.3574	1,102.39	496,075.50	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	3,000.00	25.57	76,710.00	1.3574	34.71	104,130.00	
	4.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	4.2.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 3.00 ซม. (ปูบนPrime Coat)	ตร.ม.	3,000.00	141.23	423,690.00	1.3574	191.71	575,130.00	
	4.2.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	4.2.2(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 3.00 ซม. (ปูบนPrime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ								
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	5.1.1(1) ท่อออกกลม คสล. ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร	ม.	-	2,330.00	-	-	-	-	
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร								
	5.2.1 งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	1.3574	3,895.74	3,895.74	
	5.2.2 งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง								
	5.2.2(1) หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	5.2.3(1) สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	70.00	270.00	18,900.00	1.3574	366.50	25,655.00	
	5.2.3(2) สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	140.00	270.00	37,800.00	1.3574	366.50	51,310.00	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง ; (1)				1,010,809.50				
	FACTOR F กรณีฝนตกชุก 1 ; (2)					1.3574			
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)						1,372,072.81		

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกผู้ใหญ่-เขต ต.ท่าอุแท ม. 11 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.พิจิตร  
 ระยะทาง 0.700 กม. ( จาก กม.ที่ ถึงกม.ที่ )  
 ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
 ไหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ข.	<u>ประเภทงานทั่วไป</u>								
6	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง								
	6.1 งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร (รูปแบบที่ 2)	LS	-	-	-	-	-	-	2.00 เดือน
	6.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานค้นทุนงานทั่วไป ; (1)				3,000.00				
	FACTOR F (2)					1.0000			
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00	

ผู้ประมาณราคา Am  
 (นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)  
 หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ Am  
 (นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)  
 หัวหน้าส่วนโยธา

**แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

**ประเภทงาน** งานทาง

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกผู้ใหญ่-เขต ต.ท่าอุแท  
ม. 11 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุราษฎร์ธานี


ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร


**สรุปประมาณราคาคานแบบฟอร์ม** ป.ร. 4 จำนวน 2 แผ่น


**ประมาณราคา เมื่อวันที่** กรกฎาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	1,010,809.50	1.3574	1,372,072.81	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,375,072.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			1,375,000.00	

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.700 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,960,000 บาท  
ราคาน้ำมันไซล่า เฉลี่ย 24.79 บาท/ลิตร

ประมาณราคา   
(นายเสกสรรค์ สุขธิช่วย)  
หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ   
(นายเสกสรรค์ สุขธิช่วย)  
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ   
(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุมัติ   
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

**แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง**

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก      อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น      กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน      งานทาง

ชื่อโครงการ      ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกผู้ใหญ่-เขต ต.ท่าอุแท  
 ม. 11 ต.ปากแพรก อ.คอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระยะทาง      0.700      กิโลเมตร

สรุปประมาณราคากลางแบบฟอร์ม      ป.ร. 4 และ ป.ร.5      จำนวน      3      แผ่น

ประมาณราคา      เมื่อวันที่      กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	1,010,809.50	1.3574	1,372,072.81	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย      0% - ดอกเบี้ยเงินกู้      7% - เงินประกันผลงาน      0% - ระยะเวลาก่อสร้าง      90 วัน
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,375,072.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			1,375,000.00	

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.700 กม.      เฉลี่ยราคา กม.ละ      1,960,000      บาท  
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย      24.79      บาท/ลิตร

ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

กรรมการราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

หัวหน้างานโยธา

กรรมการราคากลาง

(จ.อ.คณินธุ์ รัตนภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัด ฯ