

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
แบบ ปจ.4 และ ปจ. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร,งานสาธารณูปโภคหรืองานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		ระยะเวลาก่อสร้าง
	1.1 งานชุดเจาะบ่อบาดาล	203,300.70	60 วัน
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
	2.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	206,300.70	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	190,000.00	
	(ตัวอักษร) (..... หนังสือแนบท้ายแบบปจ.6.....)		

*** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 486 / 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ประเภท อาคาร
ชื่อโครงการ ชุติเจอะปอบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร,งานสาธารณูปโภคหรืองานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	1.1 งานชุติเจอะปอบาดาล	155,500	1.3074	203,300.70	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	2.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,300.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	
	(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน.....)				

*** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ที่ 486 / 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอคลองสีก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรุ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	10.00 ทอน	1,722.99	17,229.90	-	-	17,229.90	
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	4.00 ทอน	2,140.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
3	ท่ออุดตะกอน PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1.00 ทอน	1,722.99	1,722.99	-	-	1,722.99	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	1,800.00	2,466.00	500.00	685.00	3,151.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	6.00 กระสอบ	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	600.00 ลิตร	24.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดล	60.00 ม.	-	-	1,710.00	102,600.00	102,600.00	
8	ค่าแรงปาล้างบ่อบาดล	0.00 รายการ	-	-	6,880.00	0.00	0.00	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวัดระดับและวัดระดับความหนาแน่น	0.00 รายการ	-	-	10,000.00	0.00	0.00	
10	ทรายบ่อ คล.ขนาด 2.50 x 2.50 x 0.15 ม.	6.25 ตร.ม.	200.00	1,250.00	46.00	287.50	1,537.50	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	2.00 มล	121.00	242.00	-	-	242.00	
12	สกรูเกลียวส้อยขนาด 1.5 หุน	1.00 กilog	200.00	200.00	-	-	200.00	
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.00 ลบ.ม.	1,775.75	0.00	498.00	0.00	0.00	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ พูและเรียบขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	500.00	760.00	-	-	760.00	
15	ฝาปิดปากบ่อ PVC	1.00 ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมเงิน			51,930.89		103,572.50	155,503.39	
	คิดเป็นเงินค่างาน						155,500.00	